



BESCHLUSSVORLAGE

Dezernat: Dezernat 1
Fachdienst: Straßen
Sachbearbeitung: Julian Rau
Fachdienstleitung: Stefan Birzele

Beratungsgremium

**Ausschuss für Umwelt und Technik des
Kreistags/Betriebsausschuss Eigenbe-
trieb "Abfallwirtschaft Alb-Donau-Kreis"**

Die Sitzung ist am

19.02.2024

öffentlich

Beratungsgegenstand:

Belagsmaßnahmen an Kreisstraßen 2024, Vergabe der Arbeiten

Beschlussantrag:

Der Ausschuss für Umwelt und Technik beschließt, die Arbeiten entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung zu vergeben.

Heiner Scheffold
Landrat

Sachdarstellung:

Aufgrund von vorhandenen Spurrinnen, Verdrückungen und massiver Rissbildungen mit offenen Quer- und Längsfugen oder Abbrüchen in den Randbereichen in einzelnen Streckenabschnitten sollen im Sinne der Straßenerhaltung und zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Jahr 2024 die nachfolgend beschriebenen Asphaltdeckschichten erneuert werden.

Kreis Los 1: K 7346 Reutlingendorf - Kreisgrenze

Länge: 1,660 km

Fläche: 9.450 m²

Geplanter Ausführungszeitraum: Nach Fertigstellung der Maßnahme an der B 311, Fertigstellung bis spätestens Ende Oktober 2024

Der Belag befindet sich in diesem Bauabschnitt in einem sehr schlechten Zustand. In den Randbereichen muss bereichsweise auch der Unterbau ausgebessert werden. Da die Umleitung des Regierungspräsidiums für eine Maßnahme an der B 311 über die Kreisstraße verläuft, wird die Sanierung erst im Anschluss erfolgen.

Kreis Los 2: K 7369 Humlangen - Donaustetten

Länge: 0,950 km

Fläche: ca. 5.500 m²

Geplanter Ausführungszeitraum: Bis Mai 2024.

Der Belag ist insbesondere aufgrund von Rissbildungen und Ausmagerungen in einem unzureichenden Zustand. Im Jahr 2021 wurde die erste Hälfte des Streckenzuges erneuert. Die geplante Belagsmaßnahme stellt entsprechend einen Lückenschluss dar.

Kreis Los 3: K 7403 Bernstadt - Beimerstetten

Länge: 0,800 km + Kreisverkehrsplatz

Fläche: ca. 4.500 m²

Geplanter Ausführungszeitraum: Zweite Jahreshälfte, Fertigstellung bis spätestens Ende Oktober 2024

Der Belag befindet sich in diesem Bauabschnitt in einem sehr schlechten Allgemeinzustand. In den Randbereichen muss bereichsweise auch der Unterbau ausgebessert werden.

Neben dem Belag befindet sich auch der auf der K 7403 liegende Kreisverkehrsplatz (Ortsausgang Bernstadt) in einem sehr schlechten Zustand. Starke Verdrückungen, Ausmagerungen, Risse und schadhafte Randbereiche machen eine Sanierung dringend erforderlich.

Sonstige Maßnahmen

Das diesjährige Belagsprogramm enthält weitere Lose, die separat ausgeschrieben werden.

Der Kreis schließt sich einer Baumaßnahme des Regierungspräsidiums an der L 230 bei Laichingen an. Im Zuge dessen wird an der K 7423 der Asphalt des Kreisverkehrsplatzes (Gewerbegebiet Laichingen) sowie der 170 m langen Lückenschluss zur L 230 saniert. Dadurch ergeben sich günstigere Einheitspreise. Auch eine weitere Sperrung/Umleitung wird so vermieden.

Außerdem plant der Fachdienst Straßen die Instandsetzung der K 7335 zwischen Frankenhofen und Grötzingen (ca. 4,5 km). Da hier eine andere Bauweise zur Ausführung kommt, wird diese Maßnahme gesondert ausgeschrieben.

Weitere im Haushalt vorgesehene Belagsmaßnahmen werden unter Federführung der Gemeinden und unter Kostenbeteiligung des Landkreises realisiert. Dies betrifft die Ortsdurchfahrt Nellingen und die OD Dorndorf. Die Kleinmaßnahme in Oberdischingen wird separat vergeben. Diese Maßnahmen sind nicht Bestandteil der durchgeführten Ausschreibung.

Die Ausschreibung für die drei Maßnahmen unter Federführung des Kreises wurde Mitte Dezember 2023 veröffentlicht. Der Submissionstermin ist der 6. Februar 2023. Das geprüfte Submissionsergebnis liegt zur Sitzung vor.

Kosten und Finanzierung

Die geschätzten Gesamtkosten betragen 900.000 € für sämtliche Belagsmaßnahmen. Im Haushalt 2024 wurde diese Summe veranschlagt.

Beschlussauszüge sind zu übersenden an: FD 14

Vertagungsfähig: Nein

Ulm, 27. Januar 2024

Anlage

keine