



BESCHLUSSVORLAGE

Dezernat: Dezernat 1
Fachdienst: Straßen
Sachbearbeitung: Stefan Birzele
Fachdienstleitung: Stefan Birzele

Beratungsgremium

**Ausschuss für Umwelt und Technik des
Kreistags/Betriebsausschuss Eigenbe-
trieb "Abfallwirtschaft Alb-Donau-Kreis"**

Die Sitzung ist am

06.02.2023

öffentlich

Beratungsgegenstand:

Belagsmaßnahmen an Kreisstraßen 2023, Vergabe der Arbeiten

Beschlussantrag:

Der Ausschuss für Umwelt und Technik beschließt,
die Arbeiten entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung zu vergeben.

Heiner Scheffold
Landrat

Sachdarstellung:

Aufgrund von vorhandenen Spurrinnen, Verdrückungen und massiver Rissbildungen mit offenen Quer- und Längsfugen oder Abbrüchen in den Randbereichen in einzelnen Streckenabschnitten werden im Sinne der Straßenerhaltung und zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Jahr 2023 die nachbeschriebenen Asphaltdeckschichten erneuert.

Kreis Los 1: K 7332 Grötzingen-Talsteußlingen

Länge: 0,508 km

Fläche: 2.600 m²

Geplanter Ausführungszeitraum: Keine Festlegung, Fertigstellung bis spätestens Ende Oktober 2023

Der Belag befindet sich in diesem Bauabschnitt in einem sehr schlechten Allgemeinzustand. In den Randbereichen muss bereichsweise auch der Unterbau ausgebessert werden.

Kreis Los 2: K 7358 Schwörzkirch-Niederhofen

Länge: 0,572 km

Fläche: ca. 3.900 m²

Geplanter Ausführungszeitraum: Keine Festlegung, Fertigstellung bis spätestens Ende Oktober 2023

Der Belag ist insbesondere aufgrund starker Rissbildung in einem unzureichenden Zustand. Im Jahr 2022 wurde die OD Schwörzkirch erneuert. Die geplante Belagsmaßnahme schließt an diese an und reicht bis zum Knotenpunkt (Einmündung) mit der K 7413.

Kreis Los 3: K 7371 Unterkirchberg-Staig

Länge: 1,209 km

Fläche: 7.300 m²

Geplanter Ausführungszeitraum: Keine Festlegung, Fertigstellung bis spätestens Ende Oktober 2023

Neben dem schlechten Allgemeinzustand des Belagsabschnitts sollen durch dessen Sanierung zwei Schwellen, welche durch Geschwindigkeitsreduzierung und Gefahrenhinweis beschildert sind, egalisiert werden.

Kreis Los 4: K 7304 Neenstetten bis Sportplatz

Länge: 0,691 km

Fläche: 4.300 m²

Geplanter Ausführungszeitraum: Pfingstferien 2023

Die Vielzahl an Flickstellen, Schäden um Schachtabdeckungen sowie vermehrter Rissbildung führten zu einem unzureichenden Zustand des Belags. Da die Gemeinde ihre Tiefbauarbeiten soweit abgeschlossen hat, kann der Kreis nun die Deckschicht im Jahr 2023 einbringen.

Kreis Los 5: K 7402 Westerstetten

Länge: 0,800 km

Fläche: 5.100 m²

Geplanter Ausführungszeitraum: Zweite Sommerferienhälfte 2023

Die Vielzahl an Flickstellen, Schäden um Schachtabdeckungen sowie vermehrter Rissbildung führten zu einem unzureichenden Zustand des Belags. Da die Gemeinde ihre Tiefbauarbeiten soweit abgeschlossen hat, bietet sich die Sanierung für das Jahr 2023 an.

Sonstige Maßnahmen

Weitere im Haushalt vorgesehene Belagsmaßnahmen werden unter Federführung der Gemeinden und unter Kostenbeteiligung des Landkreises realisiert. Dies betrifft die Ortsdurchfahrten Nellingen (K 7315) und Dorndorf (K 7364). Diese Maßnahmen sind nicht Bestandteil der durchgeführten Ausschreibung.

Kosten und Finanzierung

Die Ausschreibung für alle Maßnahmen unter Federführung des Kreises wurde Mitte Dezember 2022 veröffentlicht. Der Submissionstermin findet am 17. Januar 2023 statt. Das Ausschreibungsergebnis wird in der Sitzung vorgestellt. Im Haushalt 2023 sind für die Sanierung von Fahrbahnbelägen 800.000 € vorgesehen.

Vertagungsfähig: nein

Ulm, 9. Januar 2023

Anlage

keine