



# BESCHLUSSVORLAGE

Dezernat: Dezernat 1  
Fachdienst: Straßen  
Sachbearbeitung: Julian Rau  
Fachdienstleitung: Stefan Birzele

## Beratungsgremium

**Ausschuss für Umwelt und Technik des  
Kreistags/Betriebsausschuss Eigenbe-  
trieb "Abfallwirtschaft Alb-Donau-Kreis"**

## Die Sitzung ist am

**17.04.2023**

**öffentlich**

## Beratungsgegenstand:

Bauwerkssanierungen an Kreisstraßen 2023; Vergabe der Arbeiten

## Beschlussantrag:

Der Ausschuss für Umwelt und Technik beschließt, die Arbeiten entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung zu vergeben.

Heiner Scheffold  
Landrat

## **Sachdarstellung:**

Die zahlreichen Bauwerke an Kreisstraßen im Alb-Donau-Kreis werden regelmäßig im Rahmen der Bauwerksprüfung begutachtet und deren Zustand dokumentiert. Jahr für Jahr investiert der Kreis aufgrund der festgestellten Schäden in die Sanierung von Stützbauwerken und Brücken.

Im Jahr 2023 sind umfangreiche Sanierungsarbeiten an drei Brücken und einer Stützmauer vorgesehen:

Los 1: K 7306 Brücke über den Runsgaben bei Rammingen

Los 2: K 7309 Brücke über die Lone bei Setzingen

Los 3: K 7365 Brücke über den Steinenbach bei Schnürpflingen

Los 4: K 7384 Stützmauer im kleinen Lautertal

Die Maßnahmen umfassen die Erneuerung der Bauwerksabdichtungen und der Brückenbeläge sowie Austausch, bzw. Ergänzungen schadhafter oder fehlender Schutz Einrichtungen (Geländer). Außerdem werden die vorhandenen Kappen oder Randstreifen erneuert, bzw. saniert, sowie Schadstellen an Über- und Unterbauten saniert.

Die wesentlichen Leistungen sind im Folgenden beschrieben:

- Abbruch der vorhandenen Brückenbeläge
- Abbruch und Erneuerung der Geländer
- Ausbau der bestehenden Abdichtung
- Evtl. Abtrag des chloridhaltigen Fahrbahnbetons, Profilierung der abgetragenen Betonfahrbahnflächen
- Reinigen, strahlen und versiegeln bzw. kratzspachteln der Betonfahrbahnflächen
- Abbruch und Erneuerung der Brückenkappen
- Herstellen der Abdichtung
- Aufbringen der Schutzschicht aus Gussasphalt
- Aufbringen der Deckschicht aus Asphaltbeton
- Aus- und Einbau der Trag- und Deckschicht im Hinterfüllbereich der Bauwerke
- Betoninstandsetzung an den Widerlagern und Überbau-Unterseite
- Verpressen von Rissen
- Bei einzelnen Losen: Fräsen und Einbau einer Asphaltdeckschicht (4 cm) in den Anschlussbereichen

Die Ausführung der Brückensanierungen muss unter Vollsperrung, die der Stützmauer unter halbseitiger Sperrung für den Verkehr erfolgen. Geplant ist eine Bauzeit von jeweils rund zwei bis vier Monaten. Viele Arbeiten sind witterungsabhängig, so dass alle Lose bis Ende November fertiggestellt werden müssen.

Die Arbeiten wurden am 2. März 2023 öffentlich ausgeschrieben. Die Angebotsfrist endete am 28. März 2023. Die Bieter konnten für ein oder mehrere Lose Angebote abgeben.

Nach der Prüfung und Wertung ergibt sich bei den vier Losen folgende Bieter Rangfolge:

<b>Los 01</b>	<b>K 7306 Br. ü. Runsraben bei Rammingen</b>	
<b>Rang</b>	<b>Bieter</b>	<b>Angebotssumme</b>
1	Josef Hebel GmbH & Co. KG, Memmingen	144.457,11 €
2	Georg Moll GmbH & Co. KG, Gruibingen	200.281,58 €

<b>Los 02</b>	<b>K 7309 Br. ü. Lone bei Setzungen</b>	
<b>Rang</b>	<b>Bieter</b>	<b>Angebotssumme</b>
1	Josef Hebel GmbH & Co. KG, Memmingen	169.973,22 €
2	Georg Moll GmbH & Co. KG, Gruibingen	250.963,16 €

<b>Los 03</b>	<b>K 7365 Br. ü. Steinenbach bei Schnürpflingen</b>	
<b>Rang</b>	<b>Bieter</b>	<b>Angebotssumme</b>
1	Josef Hebel GmbH & Co. KG, Memmingen	169.520,21 €

<b>Los 04</b>	<b>K 7384 Stützmauer im kleinen Lautertal Blau-stein-Lautern</b>	
<b>Rang</b>	<b>Bieter</b>	<b>Angebotssumme</b>
1	Josef Hebel GmbH & Co. KG, Memmingen	93.901,51 €

Insgesamt ergeben sich damit Kosten von 577.852,05 €.

Hinzu kommen Kosten für:

- Ingenieurverträge: 85.000 €
- Prüfkosten für Schadstoffanalysen etc.: 5.000 €
- Leistungen der Straßenmeistereien für Umleitungen: 10.000 €
- Fahrbahnmarkierungen: ca. 15.000 €
- Diverse Unterhalts- und Instandsetzungsarbeiten an verschiedenen Bauwerken durch den kreiseigenen Brückentrupp: ca. 250.000 €

Die Gesamtkosten für alle Instandsetzungsmaßnahmen 2023 belaufen sich demnach auf rund 950.000 €

## **Kosten und Finanzierung**

Im Ergebnishaushalt des Haushaltsplans 2023 sind für die Bauwerkssanierungen 1.000.000 € eingeplant. Die eingeplanten Mittel sind auskömmlich.

Beschlussauszüge sind zu übersenden an: FD14

Ulm, 28. März 2023

**Anlage**

keine